

إسم المشروع : جامعة بيرزيت - مبنى زعني - وحدة الإبداع والتطوير		التاريخ	Feb-24	رقم المشروع : 2217	
		المساحة الداخلية:	61 م ²	إسم الصفحة : BL00	
الصنف		وصف: تجهيز قاعة عمل 1	Lab		
إسم الفاتورة	الوصف	كمية	الوحدة	التكلفة للوحدة الواحدة (ILS)	التكلفة الإجمالية (ILS) خيار أول
BL00	الملخص				
0.1	أعمال إزالة الأثاث والانارة وتنظيف (يشمل إزالة كل مخلفات الموقع والتخلص منها حسب الاصول)				
0.2	اعمال كهرباء				
	1- اعادة تمديد مواقع الاباريز حسب المخططات (يتم اعادة				
	2- اعادة تمديد سبوتات الانارة حسب المخططات				
	3- تمديد وتأسيس للشاشات وال projector حسب المخططات				
0.3	التأكد من ارتفاعات اجهزة التكيف وتعديلها لتناسب مع تصميم الجفصين حسب المخططات				
0.4	أعمال الجفصين توريد وتركيب جفصين للسقف	27	م ²		
	1- جفصين ابيض نوع orbond سماكته 12.5 ملم.				
	2- حديد شنكوهن 0.5 ، قواطع عامودية كل 40 سم، قواطع افقية كل 120 سم + معجون جفصين.				
	3- joint tape and corner tape فواصل فايبر اجود الانواع.				
0.5	أعمال الدهان من شركة Dulux نوع ريلاف (اعلى المواصفات) - أو ما يعادلها بالمواصفات. علماً أن اعمال				
	1- توريد طلاء جدران ابيض	81	م ²		
	2- توريد طلاء اسقف ابيض	61	م ²		
	3- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Bamboo stem)	18	م ²		
0.6	اعمال الانارة				

		عدد	10	1- توريد وتركيب لمبات للثريا التفصيل كما هو موضح في التصميم لون 4000k (حسب العينة)	
		عدد	24	3- توريد وتركيب 4 spot lights انش نوع (apple أو ما يعادله بنفس المواصفات) لون ابيض 4000K، 10W، 950 LM	
		م.ل	16	4- توريد وتركيب انارة مخفية : بروفيل للانارة مع غطى حبل انارة مخفية 24 V 12W/M 23LM 4000K	
	0.7			اعمال السجاد (المواصفات مرفقة بالصفحة الاخيرة)	
		م2	34	1- توريد وتركيب سجاد مكتبي لون سكني	
		م2	27	2- توريد وتركيب سجاد مكتبي لون اخضر	
	0.8			أعمال الحديد	
		عدد	14	1- توريد وتركيب وحدة خزائن ذات جودة عالية (تفصيل، إلا في حالة وجود صنف جاهز بمواصفات عالية) مع قفل عدد 14 مدهونة لون ازرق وكل خزانة تحمل رقم تشمل الرفوف كما هو موضح في التصميم	
		عدد	1	2- توريد وتركيب شبكة حديد على الحائط (grid) صاج ديكور سماكة 3ملم كما هو موضح في التصميم	
		عدد	3	3- توريد وتركيب طاولات جانبية حديد كما هو موضح في التصميم	
		عدد	1	4- تفصيل وتوريد وتركيب ثريا حديد مجلفن مدهون فرن لون احمر سماكة 3سم أو ما يعادلها بالمواصفات جاهزة من السوق	
	0.9			أعمال خشب	
		عدد	4	1- تفصيل وتوريد وتنجيد مقاعد لون (اخضر داكن، احمر، اخضر فاتح) بودي خشب سويد، اسفنج ضغط عالي SEGOL، تنجيد قماش waterproof, easy clean.	
		عدد	8	2- تفصيل وتوريد وتركيب طاولات دراسية وجه الطاولة خشب فورمايكا نوع Formex جاهز من المصنع وازدادة ارجل حديد لون CHARCOAL مجلفن مدهون فرن مع طبع مطاط لحماية ارجل الطاولة كما هو موضح في المخططات	
		عدد	2	3- تفصيل وتوريد وتركيب بوكس خشب mdf اخضر سوناي مدهون لون ازرق خلف الطاولات، سمك 3 سم، لتمديد الاباريز بداخله	
		عدد	2	4- تفصيل وتوريد وتركيب قواطع و رفوف خشب mdf اخضر سوناي مدهون لون ازرق بين ال lockers سماكة 3 سم	

		عدد	2	5- توريد وتركيب رفوف خشب mdf اخضر سوناي مدهون لون ازرق للتعليق على الحائط	
	0.10			أعمال عفش جاهز	
		عدد	5	توريد وتركيب كرسي منجد قماش لون احمر مع عجالات waterproof,easy clean ،تنجيد عالي،	
		عدد	8	توريد وتركيب كرسي منجد قماش لون سكني،اسفنج ضغط عالي، تنجيد waterproof,easy clean	
	0.11	عدد	1	اعمال ابواب توريد وتركيب ابواب الكترونية مع قفل access door	
				1- توريد وتركيب: - Metal Keypad Unit - Driver - Indoor push button - Magnetic Pin (if will installed on glass & glass) - Electrical Installation for all parts+ Programming	
				2- مواصفات اختيارية (يفضل توفرها): - يمكن ان تشتغل على كارد أو كود أو الاثنين معاً - •يمكن ان تكون stand alone او controller (تعطي مجال للتحكم بالكارد والأوقات) - اذا تم تركيب قطعة الماجنتيك بطريقة غير على زجاج - وزجاج يجب توريد Magnetic 300kg عندما يكون زجاج وجبس للتركيب من الأعلى ويوجد خيار ان يكون القفل على اللسان	
	0.12	عدد	1	توريد وتركيب الواح فلين القياسات كما هو موضح في التصميم	
	0.13	عدد	9	توريد وتركيب نباتات صناعية على أو حول الثريا كما هو موضح في التصميم	
	0.14			نصوص وطوابع	
		عدد	1	1- توريد وتركيب نص (room rules) ستيكر مطبوع باللون الاسود، تليزق مباشرة على الجدار كما هو موضح في التصميم	
		عدد	1	2- توريد وتركيب نص ثلاثي الابعاد (Work hard dream big) الكابوند مدهون لون اخضر، تليزق مباشرة على الجدار كما هو موضح في التصميم	
ILS 0.00	اجمالي التكلفة				

إسم المشروع : جامعة بيرزيت - مبنى زعني		التاريخ	Feb-24	رقم المشروع : 2217	
		المساحة الداخلية: 62 م ²		إسم الصفحة : BL00	
		وصف: تجهيز قاعة عمل 2	VR - Room		
فاتورة رقم. 0 - إجمالي التكلفة					
إسم الفاتورة	الوصف	كمية	الوحدة	التكلفة للوحدة الواحدة (ILS)	التكلفة الإجمالية (ILS) خيار أول
BL00	الملخص				
0.1	أعمال إزالة الأثاث والإتارة وتنظيف (يشمل إزالة كل مخلفات الموقع والتخلص منها حسب الأصول)				
0.2	اعمال كهرباء				
	1- اعادة تمديد مواقع الابراريز حسب المخططات (يتم اعادة التمديد وفق الحاجة وفي حالة عدم وجود باريز)				
	2- اعادة تمديد سبوتات الإنارة حسب المخططات				
	3- تمديد وتأسيس للشاشات وال projector حسب المخططات				
0.3	التأكد من ارتفاعات اجهزة التكييف وتعديلها لتناسب مع تصميم الجفصين حسب المخططات				
0.4	أعمال الجفصين توريد وتركيب جفصين للسقف	14	م ²		
	1- جفصين ابيض نوع orbond سماكته 12.5 ملم.				
	2- حديد شنكوهن 0.5 ، قواطع عامودية كل 40 سم، قواطع افقية كل 120 سم + معجون جفصين.				
	3- joint tape and corner tape فواصل فايبر اجود الانواع.				
0.5	أعمال الدهان من شركة Dulux نوع ريلاييف (اعلى المواصفات) أو ما يعادلها بالمواصفات. علماً أن اعمال الدهان تشمل المعجون والدهان والصيانة اللازمة.				
	1- توريد طلاء جدران ابيض	74	م ²		
	2- توريد طلاء اسقف ابيض	46	م ²		
	3- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Bamboo stem)	9	م ²		
	4- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Lost lake)	10	م ²		
	5-توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Rock salt)	25	م ²		

		2م	3	6- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Engraved locket)	
		2م	0.66	7- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Teal tension)	
		2م	1	8- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Proud peacock)	
				اعمال الانارة	0.6
		عدد	1	1- توريد وتركيب ثريا لون charcoal كما هو موضح في التصميم (حسب العينة)	
		عدد	14	2 توريد وتركيب 4 spot lights انش نوع (apple او ما يعادله بنفس المواصفات) لون ابيض 950 ، 10W ، 4000K LM	
		ل.م	9	3- توريد وتركيب انارة مخفية : بروفيل للانارة مع غطي حبل انارة مخفية 24 V 12W/M 23LM 4000K	
		ل.م	7.86	4- توريد وتركيب Track lights : جسر تراك لون اسود شبكة للجسر لون سلفر (P,K) سبوت تراك نوع OPPL لون اسود، قطر الدائرة لا يتعدى 8 سم 30W 2600LM 4000K	
				اعمال السجاد (المواصفات مرفقة بالصفحة الاخيرة)	0.7
		2م	49	1- توريد وتركيب سجاد مكتبي لون سكني	
		2م	13	3- توريد وتركيب سجاد مكتبي لون ازرق	
		2م	26	توريد وتثبيت قماش للجدران لون ازرق، اسفنج ضغط عالي SEGOL، تنجيد قماش waterproof,easy clean.	0.8
				أعمال الحديد	0.9
		عدد	1	2- توريد وتركيب شبكة حديد على الحائط (grid) صاج ديكور سماكة 3ملم كما هو موضح في التصميم	
				أعمال خشب	0.10
		ل.م	1.32	1- توريد وتركيب خزانة بارتفاع 3م لاختفاء محول الكهرباء في غرفة رقم 2 خشب mdf اخضر سوناي مدهون دهان بننك ايطالي كما هو موضح في التصميم	

		عدد	1	2- توريد وتركيب بنش منجد قماش لون اخضر، بودي خشب سويد، اسفنج ضغط عالي SEGOL، تنجيد قماش .waterproof,easy clean	
		عدد	6	3- توريد وتركيب كرسي منجد سكاني 2، اخضر فاتح2، اخضر غامق 2 بودي خشب سويد، اسفنج ضغط عالي SEGOL، تنجيد قماش .waterproof,easy clean	
		عدد	11	4- تفصيل وتوريد وتركيب طاولات دراسية وجه الطاولة خشب فورميكا نوع Formex جاهز من المصنع وازدافة ارجل حديد لون CHARCOAL مجلفن مدهون فرن مع طبع مطاط لحماية ارجل الطاولة كما هو موضح في المخططات	
		عدد	1	5- تفصيل وتوريد وتركيب بوكس خشب mdf اخضر سوناي مدهون لون اخضر خلف الطاولات، سمك 3 سم، لتمديد الاباريز بداخله	
		عدد	2	6- توريد وتركيب رفوف خشب mdf اخضر سوناي مدهون لون اخضر للتعليق على الحائط	
0.11				أعمال عفش جاهز	
		عدد	5	توريد وتركيب كرسي منجد قماش لون احمر مع عجلات ،اسفنج ضغط عالي، تنجيد waterproof,easy clean	
		عدد	7	توريد وتركيب كرسي منجد قماش لون سكاني،اسفنج ضغط عالي، تنجيد waterproof,easy clean	
0.12		عدد	1	اعمال ابواب توريد وتركيب ابواب الكترونية مع قفل access door	
				1- توريد وتركيب: - Metal Keypad Unit - Driver - Indoor push button - Magnetic Pin (if will installed on glass & glass) - Electrical Installation for all parts + Programming	
				2- مواصفات اختيارية: - يمكن ان تشتغل على كارد أو كود أو الاثنين معاً - • يمكن ان تكون stand alone او controller (تعطي مجال للتحكم بالكارد والأوقات) - اذا تم تركيب قطعة الماجنتيك بطريقة غير على زجاج - وزجاج يجب توريد Magnetic 300kg عندما يكون زجاج وجبس للتركيب من الأعلى ويوجد خيار ان يكون القفل على اللسان	
0.13		عدد	2	توريد وتركيب الواح فلين عدد 1 (تم إلغاء لوح الطباشير)	
0.14		عدد	1	تفصيل وتوريد وتركيب لوح ابيض كما هو موضح في التصميم	
0.15		عدد	2	توريد وتركيب ستائر (black out curtains) بقياس 1.82*2.10	

				نصوص وطوابع	0.16
		عدد	2	1- توريد وتركيب نص (, Mindset is everything , think big) ستيكر مطبوع باللون الاسود، تلزيق مباشرة على الجدار كما هو موضح في التصميم	
ILS 0.00	اجمالي التكلفة				

إسم المشروع : جامعة بيرزيت - مبنى زعني		التاريخ	Jul-23	رقم المشروع : 2217	
		المساحة الداخلية		إسم الصفحة : BL00	
فاتورة رقم 1 - اجمالي التكلفة		المساحة الخارجية			
إسم الفاتورة	الوصف	كمية	الوحدة	التكلفة للوحدة الواحدة (ILS)	التكلفة الإجمالية (ILS) خيار أول
BL00					
1.1	أعمال إزالة الاثاث والانارة وتنظيف (يشمل إزالة كل مخلفات الموقع والتخلص منها حسب الاصول)				
1.2	أعمال الدهان من شركة Dulux نوع ريليف (اعلى المواصفات) أو ما يعادلها في نفس المواصفات. علماً ان اعمال الدهان تشمل المعجون والدهان والصيانة				
	1- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Roasted red)	102	2م		
	2- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Bamboo stem)	327	2م		
	3- توريد طلاء جدران من شركة DULUX لون (Lost lake)	131	2م		
	4- توريد طلاء حديد من شركة DULUX لون أزرق لطلاء حماية الدرج الداخلية		لتر 2		
1.3	أعمال الحديد: توريد وتركيب واجهة حديد (grid) بارتفاع 3.25 (3x3سم بروفيل حديد مجلفن ومدهون فرن+ صاج 2 ملم للاحواض+ صاج ديكور شبكة خصوصي سماكة 3 ملم) كما هو موضح في التصميم. يرجى مراعاة إنحناء الحيط		م.ل		
1.4	أعمال خشب:				
	1- توريد وتركيب بديل خشب شريحات بوليمير مدهون لون ازرق كما هو موضح في التصميم (بحالة وجود بديل للخشب ذات جودة عالية ، يرجى اقتراحه)	8.56	م.ل		
1.5	توريد وتركيب لوح ابيض، الابعاد كما هو موضح في التصميم	1	عدد		
1.6	توريد وتركيب ملصقات	24	عدد		
1.7	توريد وتركيب نباتات صناعية كما هو موضح في التصميم - جودة عالية	12	عدد		



		عدد		احرف واشكال PVC	1.8
		عدد	12	1- توريد وتركيب شكل ثلاثي الابعاد (لمبة) على الدرج، سماكة 1سم، حفر CNC مدهون لون كما هو موضح في التصميم، نوع الدهان اكريلك الماني، الكلمات الموجودة داخل اللبة ستبكر مطبوع باللون الاسود، تلزيق مباشرة على الجدار كما هو موضح في التصميم	
		عدد	19	1- توريد وتركيب احرف بارزة مضاءة على واجهة المدخل، بارزة 8 سم عن الحائط ، نوع البلاستيك cast الماني، نوع الاضاءة ليد سامسونج كوري - (وحدة الإبداع والتطوير)	
ILS 0.00		اجمالي التكلفة			

إسم المشروع : جامعة بيرزيت - مبنى زعني	التاريخ	Jul-23	رقم المشروع : 2217		
	المساحة الداخلية: 2م122		إسم الصفحة : BL07		
←	فاتورة رقم 0.7 - اجمالي التكلفة	وصف: تجهيز قاعتين عمل			
إسم الفاتورة	الوصف	كمية	الوحدة	التكلفة للوحدة الواحدة (ILS)	التكلفة الإجمالية (ILS) خيار أول
BL07	اعمال السجاد				

EMOTION

Technical details / Technische Daten

Tuft gauge / Teilung Deling / Galga	1/10 loop pile
Pilecomposition / Material Pool Samenstelling / Composición fibra	100% PA SDN
Primary backing / Träger Tuftdoek / Backing Primario	Non Woven
Secondary backing / Rückenausrüstung Rug / Acabado	Bitumen
Dimensions / Abmessungen Afmetingen / Dimensiones	50 x 50 cm ±1% Optional: 25 x 100 cm
Pile height / Polhöhe Poolhoogte / Altura del hilo	3 mm
Pile density / Pol-Rohdichte Pool dichtheid / Densidad	0.126 gr/cm³
Pile weight / Oberflächen-/Florgewicht Poolgewicht / Peso del hilo	790 gr/m²
Total weight / Gesamtgewicht Totaalgewicht / Peso total	4545 gr/m² ±15%
Total height / Totale Höhe/Gesamtdicke Totaalhoogte / Altura total	7 mm
Number of knots / Noppenzahl Aantal noppen / Puntadas	237600 /m² -7.5% +10%
Use Area / Verwendungsbereich Gebruik zone / Area de Uso	Extreme / Heavy (33)
Light fastness / Lichtechtheid Lichtechtheid / Solidez a la luz	≥ 5
Wearability / Reibechtheid Wrijftechtheid / Resistencia a la fricción	≥ 4
Water fastness / Wasserechtheid Waterechtheid / Resistencia al agua	≥ 4
Fire classification / Brandverhalten Brandclassificatie / Clasificación al fuego	Bfl-S1 1658-CPR-3134
Pictures / Bilder Foto's / Pictures	www.condorcontract.com





Scan for product images

ILS 0.00

اجمالي التكلفة